
Umbau Schaeffler Casino







ZUSAMMENFASSUNG

Implenia Tesch hat das Casino der Schaeffler GmbH & Co. KG Casino im laufenden Betrieb umgebaut.

DAS PROJEKT

Die Implenia Tesch GmbH erhielt im September 2013 den Auftrag für den Umbau des Casinos Bau 7.2 im 2. OG.

Folgende Arbeiten wurden von Implenia Tesch ausgeführt:

- Abbruch-, Rohbau-, Beschichtungs-, Brandschutz- und Betoninstandsetzungsarbeiten.

Besonderheiten der Arbeiten:

- Die Abbrucharbeiten umfassten ca. 400 m^2 Putzflächen, ca. 150 m^2 Holzbeläge an Wandflächen, ca. 300 m^2 Oberbeläge einschl. Estrichausbauten sowie den Abbruch der vorhandenen 2-lagigen Decken aus den 70er Jahren.
- Die Abbrucharbeiten wurden in zwei Schichten ausgeführt und der Materialtransport erfolgte über die

Fensteranlage im 2. OG.

- Der hochwertige Bodenbelag mit Fliesen im Format 1,0 x 1,0 m wurde auf einer Fläche von 300 m^2 in 15 Arbeitstagen verlegt.
- Das 40 Jahre alte Casino strahlt jetzt in einem neuen Glanz; Elemente der Industriegeschichte wurden gekonnt eingebunden.

FACTS

Standort	Mettmanner Straße 79, Wuppertal , Deutschland
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	300,000 EUR
Baubeginn	September 2013
Fertigstellung	November 2013
Auftraggeber	Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG

LEISTUNGEN

Tesch

Hochbau