# Neubau Parking II Roche







## ZUSAMMENFASSUNG

Neubau eines Parkhaus mit 9 Parkdecks, 2 Auffahrtswendel und 4 Treppenhäuser in Ortbeton und Elementen

## HERAUSFORDERUNGEN

- Rohbauzeit 9 Monaten
- Koordination mit Element-Systembau
- Wandschalungen bis 6.0m
- Treppenhaus mit Kletterschalung
- Wendel (Fahrbahnrampe)
- Hohe Standards für die Arbeitssicherheit

## WEITERE INFORMATIONEN

**Technische Angaben**

12‘400m3 Beton
1050 to Bewehrung

## FACTS

| | |
|---|---|
| **Standort** | Wurmisweg , Kaiseraugst , Schweiz |
| **Status** | fertiggestellt |
| **Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)** | 12,1 Mio. CHF |
| **Baubeginn** | September 2014 |
| **Fertigstellung** | Mai 2015 |
| **Auftraggeber** | F. Hoffmann - La Roche AG |