Neubau Schulhaus Rotweg



ZUSAMMENFASSUNG

Der teilweise viergeschossige Neubau steht auf der öffentlichen Autoeinstellhalle und hat auf drei Geschossen eine horizontale und vertikale offene Holzschalung.

DAS PROJEKT

Am bestehenden Nebengebäude wurde auf der Längsseite angebaut und auch diese Fassadenelemente mit einer geschlossenen Deckleistenschalung verkleidet.

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Fassadenverkleidung (Romboidschalung horizontal & vertikal / Deckleistenschalung)
- Deckenbekleidung aus Holzwerkstoffen (Autoeinstellhalle)

HERAUSFORDERUNGEN

Die offene Fassadenverkleidung aus Holz ist mit einem Alukonsolensystem an den Massivbau montiert. Durch diesen Schichtaufbau musste ein spezielles Augenmerk auf die Winddichtung, welche auch als wasserführende Schicht gilt, bei diesem Objekt gelegt werden.

FACTS

Standort	Rotweg 11, Wädenswil , Schweiz

Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	850.000 CHF
Baubeginn	Januar 2016
Fertigstellung	Dezember 2016
Bauherrschaft	Stadt Wädenswil, Immobilien
Gesamtleitung	Daniel Baumann
Bauleitung	Meletta Strebel Architekten AG
Bauleitung	Meletta Strebel Architekten AG

LEISTUNGEN

Holzbau

Elementbau

https://implenia.com/de-de/referenzen/detail/ref/neubau-schulhaus-rotweg/

Creation: 20.11.2026 09:25