
Strandbad Zug









ZUSAMMENFASSUNG

Neubau und Erweiterung des Strandbads Zug – ein bogenförmiger Holzbau mit filigran gestalteter Seefassade, Pergola, Brise-Soleil-Elementen und präzise eingepassten Aussentüren. Realisiert mit Schweizer Holz und Zellulosedämmung.

DAS PROJEKT

Beim Neubau und der Erweiterung des Strandbads Zug durften wir einen architektonisch besonderen, bogenförmigen Holzbau realisieren – inklusive Aussentüren, Tore und Klappläden. Ein besonderes Highlight ist die seeseitige Fassade: Sie wurde als filigraner Lattenschirm gestaltet und harmonisch mit der Pergola, dem Schattenrost, der integrierten Sitzbank sowie den umlaufenden Brise-Soleil-Elementen verbunden. Die Aussentüren wurden präzise auf die unterschiedlichen Fassadentypen abgestimmt und fügen sich nahezu unsichtbar in das Gesamtbild ein.

LEISTUNGEN IM DETAIL

Elementbau in Holz inkl. Fassade Aussentüren in Holz inkl. Tore Klappläden

HERAUSFORDERUNGEN

Die bogenförmige Konstruktion mit ihren zahlreichen unterschiedlichen Fassadentypen sowie den vielen anspruchsvollen Details stellte hohe Anforderungen an Werkplanung, Produktion und Montage. Dank der präzisen Koordination, einer durchdachten Umsetzung und dem Fachwissen unserer Holzbauexperten konnten diese Herausforderungen jedoch erfolgreich und auf höchstem Niveau gemeistert werden.

NACHHALTIGKEIT

Die eingesetzten Baustoffe stammen aus nachhaltiger Produktion. Für die Fassade wurde ausschliesslich Schweizer Holz verwendet, während die Dämmung mit Zellulosefasern ausgeführt wurde. Das Projekt steht damit sinnbildlich für eine rundum nachhaltige Bauweise und den bewussten Einsatz ökologischer Materialien.

FACTS

Standort	6300 Zug , Schweiz
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	1,1 Mio. CHF
Baubeginn	Juni 2025
Fertigstellung	April 2026
Bauherrschaft	Stadt Zug
Architekt	Gonçalves Hausheer Frey GmbH
Bauleitung	4 build architecture AG
Bauleitung	4 build architecture AG
Bauingenieur	Makiol Wiederkehr AG

LEISTUNGEN

Holzbau

Elementbau