Zellweger Park





ZUSAMMENFASSUNG

5000m² hinterlüftete Fassade mit Holzverkleidung

LEISTUNGEN IM DETAIL

2x 100mm Mineralwolle-Dämmung mit Kreuzrost auf Mauerwerk gedübelt inkl. Windpapier und Hinterlüftungsrost, Fassadenverkleidung aus thermobehandelter Fichtenschalung Nut+Kamm

HERAUSFORDERUNGEN

- Thermo Fichte Fassadenverkleidung

FACTS

Standort	Weiherallee 11a, Uster , Schweiz
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	1,5 Mio. CHF
Baubeginn	September 2012
Fertigstellung	Juni 2013
Bauherrschaft	Hesta Immobilien AG

Architekt	Gigon/Guyer Architekten, Zürich
Bauleitung	b+p baurealisation AG, Zürich
Bauleitung	b+p baurealisation AG, Zürich
Minergie	Minergie Standard

NACHHALTIGKEIT

MINERGIE® Minergie-Standard

LEISTUNGEN

Holzbau

Elementbau