Zellweger Park





BRÈVE DESCRIPTION

5000 m² de façade ventilée par l'arrière avec bardage bois

LES SERVICES EN DÉTAIL

2x isolation en laine minérale de 100 mm sur treillis chevillé sur la maçonnerie, y compris lé anti-vent et treillis de ventilation par l'arrière, habillage de la façade avec du bardage thermotraité en épicéa à rainures et languettes

DIFFICULTÉS

- Bardage en épicéa thermotraité

FACTS

Site	Weiherallee 11a, Uster , Suisse
Statut	Terminé
Volume de construction (valeur de nos services)	1,5 Mio CHF
Début de la construction	Septembre 2012
Réalisation finale	Juin 2013
Constructeur-propriétaire	Hesta Immobilien AG

Architecte	Gigon/Guyer Architekten, Zürich
Gestion de construction	b+p baurealisation AG, Zürich
Gestion de construction	b+p baurealisation AG, Zürich
Minergie	Minergie Standard

DÉVELOPPEMENT DURABLE

MINERGIE®

Minergie-Standard

PRESTATIONS

Construction en bois

Construction des éléments