E39 Bjørset - Skjei





BREVE DESCRIZIONE

Implenia ha costruito un nuovo ampliamento della E39 esistente tra Bjørset e Skei, nel comune di Jølster.

PROGETTO

Il progetto comprendeva l'ammodernamento della E39 esistente con l'allargamento, 11 km di strada e una nuova pista pedonale e ciclabile di 6,5 km da Bjørset a Skei lungo il lato nord di Jølstravannet. Gli strati di protezione dal gelo e la sovrastruttura sono stati sostituiti lungo l'intero tratto. Da Årdal a Skei è stata costruita una strada G/S, separata dalla strada principale da una trincea larga 3 metri, con una larghezza totale di circa 14,5 metri. Nel tratto rimanente sono stati costruiti ampi cigli su entrambi i lati e la larghezza totale della carreggiata è stata portata a 9,5 metri. La strada segue generalmente la linea originale, ma con alcuni miglioramenti delle curve. La velocità di percorrenza sul percorso è di circa 3500 metri. Il progetto prevede la costruzione di cinque ponti, due dei quali pedonali e ciclabili. Sono stati costruiti anche 13.000 m2 di muri in pietra naturale e circa 800 m2 di muri di contenimento in cemento. Esplosione e messa in sicurezza di 3.000 m di tunnel. Formazione e riempimento di due depositi di terra. La strada è stata aperta al traffico attraverso il cantiere per tutto il periodo dei lavori.

FATTI

Località	Jølster , Norvegia
Stato	completata
Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)	319 M NOK

Inizio della costruzione	Marzo 2017
Completamento	Giugno 2019
Proprietario dell'edificio	Statens Vegvesen Region Vest

SERVIZI

Costruzione di ponti