


Pontons von Cologny, Genf









BREVE DESCRIZIONE

L'attrazione di questa nuova area balneare è senza dubbio il "grande cerchio di legno galleggiante" sul lago, che si trova di fronte alla riva. Si tratta della più grande piattaforma di questo tipo sul Lago di Ginevra. L'attrazione speciale di questa struttura è l'apertura centrale della piscina. I bagnanti possono godere di una vista senza ostacoli sul bacino del Lago di Ginevra e sul suo famoso "Jet d'Eau".

PROGETTO

I team della Fondazione Speciale Implenia e dell'Ingegneria Civile Wasserbau hanno collaborato per realizzare i lavori di una piattaforma circolare con un diametro di 40 m e una superficie di 850$^{m2\ nel}$ 2020. La piattaforma balneare è accessibile da Quai de Cologny, all'ingresso di Ginevra. Sul lato del porto, è stato costruito un molo sopraelevato per separare le attività ricreative dalle operazioni portuali.

I costi di costruzione ammontano a circa 4 milioni di franchi svizzeri, finanziati dal Comune di Cologny e dal Cantone di Ginevra.

La storia in 20 minuti

SERVIZI IN DETTAGLIO

- Miglioramento dell'accesso all'acqua lungo il cantiere di Cologny.
- Installazione di sezioni di riporto.
- Costruzione di un pontone circolare e di un pontone lineare.

SFIDE

Esecuzione di pali di perforazione su chiatta, posa di strutture in acciaio, posa di elementi prefabbricati in cemento armato.

SOSTENIBILITÀ

Il progetto consentirà alla natura di svilupparsi nuovamente. Una prima zona di canneti a monte dovrebbe essere completata insieme alla struttura balneare nel 2020. A causa della pandemia di Covid19, non sarà inaugurata prima del 2021. In questo modo, verrà creato un luogo protetto e quasi naturale per la nidificazione e la riproduzione degli animali autoctoni.

Il progetto prevede una seconda zona di canneto con massi di calcare. Questo lavoro di rinaturalizzazione si estenderà nei prossimi anni. In questo modo, saranno rivitalizzate altre aree costiere del Lago di Ginevra.

FATTI

Località	Quai de Cologny , Cologny , Svizzera
Stato	completata
Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)	1,8 M CHF
Inizio della costruzione	Ottobre 2019
Completamento	Luglio 2020
Committente	OCEau- Service du Lac, de la renaturation des cours d’eau et de la pêche - Genève & Commune de Cologny
Architetto	ADAo architectes sàrl
Pianificazione	CERA SA - Genève David Mermod
Fisico della costruzione	ADAo architectes sàrl

SERVIZI

Ingegneria civile speciale

Infrastrutture

https://implenia.com/it/realizzazioni/dettaglio/ref/pontons-von-cologny-genf/

Creation: 20.11.2026 18:51