Umgestaltung Worbstrasse





BREVE DESCRIZIONE

Il progetto prevedeva il ripristino e l'ampliamento della Worbstrasse tra l'incrocio con la Allmendingenweg e la fine del paese.

PROGETTO

È stata aggiunta una corsia multiuso alla carreggiata per facilitare la svolta. La pavimentazione sul lato Siloah è stata leggermente spostata verso sud. Nell'area della nuova pavimentazione e della strada, è stato rinnovato o integrato lo strato di fondazione e sono stati sostituiti tutti i bordi e i chiusini. Il rinnovo della pavimentazione è stato eseguito su tutta la carreggiata e il marciapiede. Poiché tutti i lavori sono stati eseguiti in condizioni di traffico, sono stati suddivisi in più fasi.

Inoltre, il marciapiede della stazione RBS Siloah è stato rialzato per garantire l'accesso ai disabili in direzione Worb. Per non interferire con l'orario dei treni, questi lavori sono stati eseguiti di notte.

SERVIZI IN DETTAGLIO

- Costruzione di strade
- Costruzione di pavimentazioni
- Lavori di sterro
- Costruzione di fognature
- Costruzione di condotte
- Costruzione di calcestruzzo in opera

SFIDE

- Condizioni di spazio ristrette
- Rispetto del programma
- Lavori in condizioni di traffico intenso
- Esecuzione dei lavori in più fasi
- Coordinamento tra i lavori preparatori e la posa della pavimentazione
- Lavoro notturno (costruzione di piattaforme)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esecuzione come impresa unica

Implenia Svizzera SA, Costruzione Svizzera CH-3007 Berna

FATTI

Località	Gümligen , Svizzera
Stato	completata
Volume di costruzione (valore dei nostri servizi)	1,55 M CHF
Inizio della costruzione	Giugno 2019
Completamento	Giugno 2020
Proprietario dell'edificio	Tiefbauamt des Kantons Bern, Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS, BKW AG
Ingegnere civile	smt ag ingenieure + planer

SERVIZI

Costruzione stradale

Infrastrutture