# E39 Bjørset - Skjei





## KORT BESKRIVELSE

Implenia har bygget ny, utvidet eksisterende E39 mellom Bjørset og Skei i Jølster kommune.

## PROSJEKTET

Prosjektet omfattet oppgradering av eksisterende  E39 med breddeutvidelse, 11 km vei og ny 6,5 km gang- og sykkelvei fra Bjørset til Skei langs nordsiden av Jølstravannet. På hele veistrekningen ble frostsikringslag og overbygning skiftet ut. Fra Årdal til Skei ble det bygget G/S-vei som skilt fra hovedveien med 3 m bred grøft, totalbredde ca. 14,5 m. På den resterende strekningen ble det etablert bred veiskulder på begge sider, og total veibredde økt til 9,5 m. Veien følger i hovedtrekk opprinnelig linje, men med noen kurveforbedringer. ÅDT på strekningen er ca. 3500. Totalt fem bruer ble bygd på prosjektet, to av dem gang- og sykkelbruer. Det ble også bygget 13.000 m2 med natursteinsmurer og ca. 800 m2 støttemurer i betong.  Sprengning og sikring av 3000 m med tunnel. Etablering og oppfylling av to løsmassedeponier. Veien ble holdt åpen for trafikk gjennom anleggsområdet under hele byggeperioden.

## FAKTA

| | |
|---|---|
| **Lokasjon** | Jølster , Norge |
| **Status** | Ferdigstilt |
| **Kontraktssum** | 319 M NOK |
| **Byggestart** | Mars 2017 |
| **Ferdigstillelse** | Juni 2019 |

| | |
|---|---|
| **Byggherre** | Statens Vegvesen Region Vest |

## TJENESTER

Bru og betong

https://implenia.com/no-no/prosjekter/detail/ref/e39-bjoerset-skjei/

Creation: 20.11.2026 19:04