# Brücke über den Nordfluss



## ZUSAMMENFASSUNG

Renovierung der Nordreälv-Brücke

## DAS PROJEKT

Die Nordreälv-Brücke wurde 1968 gebaut, ist 956 Meter lang und hat eine lichte Höhe von 12,5 Metern. Es gibt zwei Fahrspuren in jeder Richtung und einen Fußgänger- und Radweg. Die Brücke überspannt den Fluss Nordre von Göteborg nach Kungälv in Bohuslän und ist Teil der wichtigen Autobahn zwischen Oslo und Kopenhagen über Göteborg.
Die Arbeiten von Implenia umfassen den Abbruch und den Ersatz des bestehenden Stahldecks einschliesslich der Gegengewichte und der Maschinen zu einem festen Brückenteil; die verbleibende Brücke erhält einen neuen Randbalken, neue Geländer, Beleuchtung und Pflasterung. Die Brücke wird während der Durchführung zur Hälfte gesperrt sein. Die Arbeiten werden im Juli 2019 beginnen und sollen im Juni 2022 abgeschlossen sein. Der Auftragswert beträgt 345 Mio. SEK.

## FACTS

| | |
|---|---|
| **Standort** | Kungälv , Schweden |
| **Status** | fertiggestellt |
| **Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)** | 35 Mio. EUR |
| **Baubeginn** | Juni 2019 |

| | |
|---|---|
| **Fertigstellung** | Juni 2022 |
| **Bauherrschaft** | Trafikverket |
| **Gesamtleitung** | Betonarbeiten, Stahlbau, Erdarbeiten, Brückensanierung |

## LEISTUNGEN

Brückenbau

Costruzione di ponti