Sanierung Wascherbühne in Bottrop









ZUSAMMENFASSUNG

Die Implenia Tesch GmbH saniert die Wascherbühne der ArcelorMittal GmbH in Bottrop.

DAS PROJEKT

Folgende Arbeiten wurden von der Implenia Tesch GmbH ausgeführt:
Abbruch-, Rohbau-, Beschichtungs-, Brandschutz- und Betoninstandsetzungsar-beiten. **Art und Umfang der Arbeiten:** Zunächst erfolgte der Abtrag der vorhandenen Untergründe zur vollständigen Freilegung der Stützen bis auf die vorhandene Fundamentplatte. Der Beton an den Stützen, Unterzügen, Decken und Fundamenten wurde in einer Stärke von ca. 10-15 cm umlaufend, unter möglichster Schonung der verbleibenden Bewehrung abgetragen. Nach Sanierung bzw. Erneuerung der Bewehrung erfolgte der Auftrag von Spritz-beton. Während der Arbeiten diente eine Notabstützung als Ersatzmaßnahme zur Ableitung der Bauwerkslasten. Aus Sicherheitsgründen erfolgten alle Arbeiten in enger Absprache mit den Fachgutachtern, der örtlichen Bauleitung sowie des Sigeko's.

FACTS

Standort	Prosperstraße 350, Bottrop , Deutschland

Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	900'000 EUR
Baubeginn	Februar 2014
Fertigstellung	Februar 2015
Auftraggeber	ArcelorMittal Bremen GmbH

LEISTUNGEN

Tesch

Industriebau