Stadtwerke Essen - Kanalbau







ZUSAMMENFASSUNG

Erneuerung eines Mischwasserkanals DN 800 bis DN 1000 - Baubegleitende Abwasserhaltung.

DAS PROJEKT

- Erneuerung eines Mischwasserkanals DN 800 bis DN 1000
- Länge 280 m in einer Tiefenlage von 3,50 m bis 5,0 m
- 10 Stück Sonderbauwerke mit Einzelgewichten von 16 to bis 40 to
- Tiefbauarbeiten in Böden der Klasse 6 und 7 einschl. Grundwasserhaltung
- Baubegleitende Abwasserhaltung
- Aufwändige Verkehrssicherungen

FACTS

Standort	Essen , Deutschland

Status	fertiggestellt
Baubeginn	Januar 2007

LEISTUNGEN

Tesch

Tiefbau