Umgestaltung Worbstrasse





ZUSAMMENFASSUNG

Das Projekt umfasste die Sanierung und den Ausbau der Worbstrasse zwischen der Einmündung Allmendingenweg und dem Ortsausgang.

DAS PROJEKT

Die Fahrbahn wurde mit einem Mehrzweckstreifen ergänzt, um das Abbiegen zu erleichtern. Das Trottoir auf der Seite Siloah wurde leicht gegen Süden verschoben. Im Bereich des neuen Trottoirs und der Strasse erfolgte die Erneuerung oder Ergänzung der Fundationsschicht sowie der Ersatz sämtlicher Randabschlüsse und Schachtabdeckungen. Die Erneuerung des Belages geschah über die ganze Fahrbahn und das Trottoir. Da die Arbeiten alle unter Verkehr ausgeführt wurden, erfolgte die Aufteilung in verschiedene Etappen.

Im Weiteren vollzog sich die Erhöhung des Perrons beim RBS Bahnhof Siloah, um auch in Fahrtrichtung Worb einen behindertengerechten Ein- und Ausstieg zu gewährleisten. Um den Fahrplan der Züge nicht zu beeinträchtigen, erfolgte diese Arbeit in der Nacht.

LEISTUNGEN IM DETAIL

- Strassenbau
- Belagsbau
- Erdbau
- Kanalisationsbau
- Werkleitungsbau
- Ortbetonbau

HERAUSFORDERUNGEN

- Enge Platzverhältnisse
- Einhaltung Terminprogramm
- Arbeiten unter starkem Verkehr
- Ausführung der Arbeiten in mehreren Etappen
- Koordination zwischen Vorarbeiten und Belagseinbauten
- Nachtarbeit (Perronbau)

WEITERE INFORMATIONEN

Ausführung als Einzelunternehmer

Implenia Schweiz AG, Bau Schweiz
CH-3007 Bern

FACTS

Standort	Gümligen , Schweiz
Status	fertiggestellt
Bauvolumen (Wert unserer Leistungen)	1,55 Mio. CHF
Baubeginn	Juni 2019
Fertigstellung	Juni 2020
Bauherrschaft	Tiefbauamt des Kantons Bern, Regionalverkehr Bern-Solothurn RBS, BKW AG
Bauingenieur	smt ag ingenieure + planer